

**מדינת ישראל**  
**משרד העבודה והרווחה**  
**אגף הפיקוח על העבודה**

---

תאריך : כ"ג שבט תשס"ג  
26/01/2003 :

מספר מסמך : 13627/13

לכבוד  
הבודקים מוסמכים למכונות הרמה  
מפעא"זים, סמפעא"זים

שלום רב,

**הנדון : תדירות בדיקה לבימות מתרוממות ניידות (במני"ם)**  
סימוכין : פקודת הבטיחות בעבודה נ.ח. 1970  
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988

בימה מתרוממות ניידת (במני"ם) מוגדרת כמכונת הרמה כמשמעותה בפקודה ומחייבת בין השאר בדיקה ע"י בודק מוסמך בתדירות של אחת ל-14 חודש לפחות.

לעומת זאת, בתקנות עבודות בניה, פיגום ממוכן (הכולל גם את הבמני"ם) מחוייב בדיקה בתדירות של 6 חודשים, כמו גם רישומו בפנקס הפיגומים הממוכנים.

לאור האמור לעיל, יש לבצע את הבדיקה התקופתית בתדירות של 6 חודשים במידה והבמני"ם מופעלת בעבודות בניה ובניה הנדסית.

במקרה בו מצהיר בעל המכונה כי הבמני"ם אינה מופעלת בעבודות אלו, ניתן להסתפק בבדיקה כל 14 חודש.

בכל מקרה, חובה לציין ע"ג התסקיר בהערה כללית כי: "במידה והבמני"ם מופעלת בעבודות בניה ובניה הנדסית, תדירות הבדיקה הינה אחת ל-6 חודשים".

מחובתי לציין כי במסגרת השינויים הנערכים בפב"ט, כל מכונת הרמה המרימה בני אדם תחוייב בבדיקה אחת ל-6 חודשים.

מספרך ברישומנו הוא 1735. נא לציין מספר זה בכל פנייה אלינו.

ב כ ב ו ד ר ב

אינג' פטר מגנוס  
מפקח עבודה ראשי

העתק : מר זאב דיבסק